

Согласовано: Зам. директора по финансам

Иванова Ю.В.

Утверждаю: Директор МП "Жилищное хозяйство"

С.А. Дроздов

Стройка:

Объект: Г. Кириши

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1нр/12

Наладочные работы АИТП

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 36999,99 руб.

в том числе: оборудования 0 руб.

монтажных работ 0 руб.

строительных работ 1107,45 руб.

Нормативная трудоемкость 85 чел. час.

Средства на оплату труда 19879 руб.

Смета составлена в ценах ТЕР-ЛО 2001 с переходом в цены 2012 года

№ г	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтажные работы										
1	ТЕРр-65-25-003	СМЕНА: КРАНОВ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ НР=88% (НР=14,34) СП=48% (СП=7,82)	0,01	1796,2		17,96	16,29		100,8	1,01
2	Прайс	КРАНЫ РЕГУЛИР. МЗ=674.26	1 ШТ	674,26		674,26				
Итого: Монтажные работы						692,22	16,29			1,01
наладка КИПиА										
3	ТЕРп-07-10-011-01	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К РЕГУЛИРОВКЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ, ГКАЛ/ч, ДО 0,2 НР=55% СП=32%	0	602,47					22	
4	ТЕРп-02-01-001-01	СИСТЕМА С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (Кобщ):2 НР=55% (НР=198,10) СП=32% (СП=115,26)	1	360,19		360,19	360,19		13,4	13,4
5	ТЕРп-01-03-025-02	СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 5 НР=55% (НР=242,23) СП=32% (СП=140,93)	1	440,42		440,42	440,42		20	20
6	ТЕРп-01-09-013-01	КОНТУР СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ С ЧИСЛОМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 1, С ЧИСЛОМ ОРГАНОВ НАСТРОЙКИ ДО 5 НР=55% СП=32%	0	1964,62					70	
7	ТЕРп-07-07-004-01	СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ /ГВС/, ВКЛЮЧАЯ ТРУБОПРОВОДЫ, УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ГВС ДО 10 ГКАЛ/ч НР=55% (НР=626,40) СП=32% (СП=364,45)	1	1138,9		1138,9	1138,9		44	44
Итого: наладка КИПиА						1939,51	1939,51			77,4
Итого по смете:						2631,73	1955,8			78,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прямые затраты		2631,73
Материальные затраты		675,93
Материалы, учтенные расценками		1,67
Материалы, не учтенные расценками		674,26
Основная зарплата		1955,8
ОЗП с учетом стесненности	1,2	2346,96
---Переход в текущие цены---		
З/плата основных рабочих	8,47	19878,75
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	5,24	8,75
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах	1	674,26
Итого в текущих ценах		20561,76
Накладные расходы от ФОТ	54,3 %	10794,17
Итого без НДС		31355,93
НДС	18 %	5644,06
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		36999,99

Главный технолог



Калашникова Е.И.

Инженер ПТО:



Драчева Т.Н.